

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA****OBJETO: Reforma do ESF Dr. João Batista de Toledo Leme****ENDEREÇO: Rua Antônio Rodrigues dos Santos, Quadra "31", Lote "901" e Lote "902", Nova Tanabi****CPOS - BOLETIM 193 - DESONERADO
SINAPI DESONERADO - MAR/2024****BDI adotado pela
Prefeitura****0,00%****29/04/2024**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. S BDI	VALOR UNIT. C BDI	TOTAL C/ BDI
		1.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES					R\$ 5.143,59
CDHU	04.08.020	1.1 Retirada de folha de esquadria em madeira	unid	8,00	R\$ 19,56	R\$ 19,56	R\$ 156,48
CDHU	04.03.020	1.2 Retirada de telhamento em barro	m²	332,26	R\$ 14,11	R\$ 14,11	R\$ 4.688,19
CDHU	55.01.030	1.3 Limpeza complementar com hidrojateamento	m²	38,03	R\$ 7,86	R\$ 7,86	R\$ 298,92
		2.0 COBERTURA E ESQUADRIA					R\$ 64.697,94
CDHU	16.13.130	2.1 Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido	m²	332,26	R\$ 151,77	R\$ 151,77	R\$ 50.427,10
CDHU	16.12.220	2.2 Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm	m	23,70	R\$ 107,86	R\$ 107,86	R\$ 2.556,28
CDHU	22.03.140	2.3 Forro em fibra mineral NRC 0.65, em placas acústicas removíveis de 625mm x 625mm	m²	34,92	R\$ 185,26	R\$ 185,26	R\$ 6.469,28
CDHU	23.20.330	2.4 Folha de porta lisa comum - 80 x 210 cm	unid	8,00	R\$ 282,44	R\$ 282,44	R\$ 2.259,52
CDHU	28.01.040	2.5 Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha	unid	8,00	R\$ 373,22	R\$ 373,22	R\$ 2.985,76
		3.0 PINTURA					R\$ 44.725,60
CDHU	33.02.060	3.1 Massa corrida a base de PVA	m²	68,12	R\$ 13,28	R\$ 13,28	R\$ 904,63
CDHU	33.10.041	3.2 Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo	m²	681,21	R\$ 32,20	R\$ 32,20	R\$ 21.934,96
SINAPI	104641	3.3 Pintura látex acrílica econômica, aplicação manual em paredes, duas demãos	m²	193,59	R\$ 10,28	R\$ 10,28	R\$ 1.990,11
CDHU	17.20.140	3.4 Revestimento texturizado acrílico com microagregados minerais	m²	60,94	R\$ 30,55	R\$ 30,55	R\$ 1.861,72
SINAPI	102209	3.5 Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, uma demão	m²	191,52	R\$ 9,50	R\$ 9,50	R\$ 1.819,44
SINAPI	100725	3.6 Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão).	m²	288,62	R\$ 28,33	R\$ 28,33	R\$ 8.176,60
CDHU	33.03.740	3.7 Resina acrílica plastificante	m²	38,03	R\$ 28,22	R\$ 28,22	R\$ 1.073,21
CDHU	33.06.020	3.8 Acrílico para quadras e pisos cimentados	m²	150,00	R\$ 23,00	R\$ 23,00	R\$ 3.450,00
CDHU	55.01.020	3.9 Limpeza final da obra	m²	284,61	R\$ 12,35	R\$ 12,35	R\$ 3.514,93
		TOTAL GERAL					R\$ 114.567,13

TANABI, 29 DE ABRIL DE 2024

Alexandre Silveira Bertolini
Prefeito do município de Tanabi**Rodivani Rodrigues Cambiaghi**
Engenheiro civil - CREA nº 5062211234
Secretário de obras**Cecília Avanço Nissida**
Engenheira Civil - CREA 5063407242
ART: 28027230230633377