



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1039334-87/2017	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANABI-SP	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ADEQUAÇÕES EM VIAS PUBLICAS			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 05-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 TANABI-SP	BDI 1 25,59%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
									255.918,58		
0										255.918,58	
1.	ADEQUAÇÕES EM VIAS PUBLICA - OBRAS DE ACESSIBILIDADE									-	255.918,58
1.1.	EXECUÇÃO DE CALÇADAS									-	212.869,66
1.1.1.	Composição	03.01.250 - CPOS	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU PISO EM CONCRETO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL	M2	1.869,27	15,75	BDI 1	19,78	36.974,16	RA	
1.1.2.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL. ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	1.783,21	26,80	BDI 1	33,66	60.022,85	RA	
1.1.3.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	541,87	18,35	BDI 1	23,05	12.490,10	RA	
1.1.4.	SINAPI	94264	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	271,89	21,05	BDI 1	26,44	7.188,77	RA	
1.1.5.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	724,78	21,30	BDI 1	26,75	19.387,87	RA	
1.1.6.	SINAPI	94288	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	299,77	28,30	BDI 1	35,54	10.653,83	RA	
1.1.7.	SINAPI	85180	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	310,47	9,75	BDI 1	12,25	3.803,26	RA	
1.1.8.	SINAPI	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	1.783,21	10,05	BDI 1	12,62	22.504,11	RA	
1.1.9.	SINAPI	72132	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	340,20	48,00	BDI 1	60,28	20.507,26	RA	
1.1.10.	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	726,60	5,32	BDI 1	6,68	4.853,69	RA	
1.1.11.	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	432,60	22,50	BDI 1	28,26	12.225,28	RA	
1.1.12.	SINAPI	74245/1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	178,96	10,05	BDI 1	12,62	2.258,48	RA	
1.2.	ADEQUAÇÕES EM VIAS PUBLICA - OBRAS DE ACESSIBILIDADE									-	-
1.3.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA									-	9.707,32
1.3.1.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	468,50	16,50	BDI 1	20,72	9.707,32	RA	
1.4.	ADEQUAÇÕES EM VIAS PUBLICA - OBRAS DE ACESSIBILIDADE									-	-
1.5.	TAMPAS (BOCA DE LOBO)									-	1.101,93
1.5.1.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	2,17	225,00	BDI 1	282,58	613,20	RA	
1.5.2.	SINAPI	73994/001	ARMAÇAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	KG	21,68	5,05	BDI 1	6,34	137,45	RA	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1039334-87/2017	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TANABI-SP	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ADEQUAÇÕES EM VIAS PUBLICAS			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 05-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 TANABI-SP	BDI 1 25,59%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									255.918,58	
1.5.3.	SINAPI-I	6188	TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12) NAO APARELHADA	M2	10,95	25,54	BDI 1	32,08	351,28	RA
1.6.			ADEQUAÇÕES EM VIAS PUBLICA - OBRAS DE ACESSIBILIDADE					-	-	
1.7.			RAMPAS DE ACESSIBILIDADE					-	22.055,03	
1.7.1.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	22,68	225,00	BDI 1	282,58	6.408,91	RA
1.7.2.	SINAPI-I	36178	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UN	946,00	6,58	BDI 1	8,26	7.813,96	RA
1.7.3.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	378,00	16,50	BDI 1	20,72	7.832,16	RA
1.8.			ADEQUAÇÕES EM VIAS PUBLICA - OBRAS DE ACESSIBILIDADE					-	-	
1.9.			EXECUÇÃO DE LOMBOFAIXA					-	10.184,64	
1.9.1.	SINAPI-I	1518	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	T	5,52	207,00	BDI 1	259,97	1.435,03	RA
1.9.2.	SINAPI	72846	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	T	5,52	3,10	BDI 1	3,89	21,47	RA
1.9.3.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	39,00	2,03	BDI 1	2,55	99,45	RA
1.9.4.	SINAPI-I	40598	PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM	KG	450,88	3,97	BDI 1	4,99	2.249,89	RA
1.9.5.	SINAPI	73994/1	ARMAÇÃO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	KG	168,96	5,05	BDI 1	6,34	1.071,21	RA
1.9.6.	SINAPI	97094	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	M3	7,68	301,00	BDI 1	378,03	2.903,27	RA
1.9.7.	SINAPI	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	5,38	282,49	BDI 1	354,78	1.908,72	RA
1.9.8.	SINAPI-I	36178	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UN	60,00	6,58	BDI 1	8,26	495,60	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1039334-87/2017	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANABI-SP	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ADEQUAÇÕES EM VIAS PUBLICAS			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 05-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 TANABI-SP	BDI 1 25,59%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									255.918,58

TANABI-SP
Local
quarta-feira, 22 de maio de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: FELIPE CAPRARI PELEGRINO
CREA/CAU: 5070179581
ART/RRT: 28027230181204269

RECURSO
←