

Estado de São Paulo

RUA DR.CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17) 3272-9002 - CEP 15170-000 site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

ANEXO I – TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2019. PLANILHA ORÇAMENTARIA ETAPA - 01

| | Planilha Orçamentária – ETAPA 01 | | | | | | | | | | |
|----------------|--|-------------------------|--------|-----------|----------------------------|----------------------|-------------|--|--|--|--|
| | | | | | | orçamento: | 26/11/2019 | | | | |
| Município: | Prefeitura Municipal de Tanabi | | | | Ref: | SINAPI OUTU | JBRO/2019 | | | | |
| Objeto: | Reforma e Adequação do ginásio poliesportiv Etapa 01 | o Luiz Antonio Lo | pes "T | ôta" - | | | | | | | |
| | Informar BDI adotado pela Prefeitura: | 10,00% | (de : | 20 a 30%) | | | | | | | |
| VALORES EM R\$ | | | | | | | | | | | |
| Item | Descrição | Código SINAPI/ Fonte | un | Quant. | Preço un. SEM BDI | Preço un. com BDI | Preço Total | | | | |
| 1.0 | INFRA ESTRUTURA | | | | | | 72.728,40 | | | | |
| 1.1 | Demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017. | 97624 | m³ | 45,32 | 88,35 | 97,18 | 4.404,20 | | | | |
| 1.2 | Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. AF_12/2017 | 97627 | m³ | 11,10 | 230,44 | 253,48 | 2.813,63 | | | | |
| 1.3 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m AF_03/2016 | 93358 | m³ | 16,80 | 71,76 | 78,94 | 1.326,19 | | | | |



| 1.4 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_12/2015 | 92779 | kg | 2.378,61 | 5,25 | 5,77 | 13.724,58 |
|-----|---|-------|----|----------|--------|--------|-----------|
| 1.5 | Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6,3mm, utilizando em estruturas diversas. | 92792 | kg | 5.648,52 | 4,97 | 5,47 | 30.897,40 |
| 1.6 | Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1), preparo mecânico com betoneira 600 l. Af_07/2016 | 94970 | m³ | 74,10 | 240,00 | 264,00 | 19.562,40 |
| 2.0 | SUPER ESTRUTURA | | | | | | 55.964,89 |
| 2.1 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_12/2015 | 92779 | kg | 3.758,75 | 5,25 | 5,77 | 21.687,99 |
| 2.2 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções maior que 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 10 utilizações. Af_12/2015 | 92431 | m² | 174,94 | 38,03 | 41,83 | 7.317,74 |
| 2.2 | Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6,3mm, utilizando em estruturas diversas. | 92792 | kg | 1.373,96 | 4,97 | 5,47 | 7.515,56 |
| 2.3 | Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1), preparo mecânico com betoneira 600 l. Af_07/2016 | 94970 | m³ | 73,65 | 240,00 | 264,00 | 19.443,60 |
| 3.0 | ALVENARIA | | | | | | 16.996,29 |
| 3.1 | Alvenaria de embasamento em tijolos cerâmicos maciços 5x10x20cm, assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | 95474 | m³ | 26,03 | 593,59 | 652,95 | 16.996,29 |
| 4.0 | REVESTIMENTO | | | | | | 11.292,96 |



Estado de São Paulo

| 4.1 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400 l. Af_06/2014 | 87879 | m² | 381,39 | 2,80 | 3,54 | 1.350,12 |
|-----|---|-----------|-------|--------|--------|--------|-----------|
| 4.2 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014 | 87529 | m² | 381,39 | 20,63 | 26,07 | 9.942,84 |
| 5.0 | PISO | | | | | | 10.373,92 |
| 5.1 | Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3,0cm, preparo mecânico da argamassa. AF_06/2018 | 98680 | m² | 311,81 | 30,25 | 33,27 | 10.373,92 |
| 6.0 | ELÉTRICA | | | | | | 78.488,90 |
| 6.1 | Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metalica, para 24 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalação | 74131/005 | unid. | 2,00 | 573,18 | 630,50 | 1.261,00 |
| 6.2 | Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalação (10A) | 74130/004 | unid. | 19,00 | 73,60 | 80,96 | 1.538,24 |
| 6.3 | Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalação (40A) | 74130/004 | unid. | 12,00 | 73,60 | 80,96 | 971,52 |
| 6.4 | Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalação (30A) | 74130/004 | unid. | 1,00 | 73,60 | 80,96 | 80,96 |
| 6.5 | Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalação (20A) | 74130/004 | unid. | 3,00 | 73,60 | 80,96 | 242,88 |



Estado de São Paulo

| 6.6 | Refletor retangular fechado com lampada vapor metalico 400 w | 74246/001 | unid. | 48,00 | 220,00 | 242,00 | 11.616,00 |
|------|---|-----------|-------|----------|--------|--------|-----------|
| 6.7 | Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 125 a 150a 240v, fornecimento e instalacao (125a) | 74130/006 | unid. | 1,00 | 268,18 | 294,99 | 294,99 |
| 6.8 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | 91871 | m | 367,34 | 9,27 | 10,92 | 4.011,35 |
| 6.9 | Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | 91953 | unid. | 33,00 | 21,36 | 23,50 | 775,50 |
| 6.10 | Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x2x36w, completa, fornecimento e instalação | 73953/008 | unid. | 66,00 | 188,96 | 207,86 | 13.718,76 |
| 6.11 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | 91926 | m | 2.419,23 | 2,56 | 2,82 | 6.822,23 |
| 6.12 | Cabo de cobre flexível isolado, 4,00 mm², anti- chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | 91928 | m | 3.097,47 | 3,00 | 3,30 | 10.221,65 |
| 6.13 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | 91930 | m | 956,83 | 5,46 | 6,01 | 5.750,55 |
| 6.14 | Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | 91992 | unid. | 23,00 | 33,30 | 36,63 | 842,49 |



Estado de São Paulo

| 6.15 | Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | 92000 | unid. | 56,00 | 22,54 | 24,79 | 1.388,24 |
|------|---|-----------|-------|--------|-------|-------|----------|
| 6.16 | Chuveiro Elétrico Comum corpo plástico tipo ducha, fornecimento e instalação. | 9535 | unid. | 9,00 | 72,90 | 80,19 | 721,71 |
| 6.17 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | 91932 | m | 530,00 | 8,83 | 9,71 | 5.146,30 |
| 6.18 | Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 450/750 v, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 - cor preto | 92987 | m | 130,00 | 27,66 | 30,42 | 3.954,60 |
| 6.19 | Haste de aterramento 3/4 para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017 | 96986 | unid. | 6,00 | 76,84 | 84,52 | 507,12 |
| 6.20 | conector cabo/haste de 3/4" | 42.05.110 | unid. | 6,00 | 16,53 | 18,18 | 109,08 |
| 6.21 | conector prensa-cabo de 3/4" | 39.20.005 | unid. | 7,00 | 11,13 | 12,24 | 85,68 |
| 6.22 | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | 95749 | m | 100,00 | 22,92 | 25,21 | 2.521,00 |
| 6.23 | eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | 95750 | Э | 76,95 | 27,02 | 29,72 | 2.286,95 |
| 6.24 | condulete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | 95801 | unid. | 20,00 | 32,58 | 35,83 | 716,60 |
| 6.25 | condulete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | 95802 | unid. | 4,00 | 36,30 | 39,90 | 159,60 |
| 6.26 | condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | 95778 | unid. | 42,00 | 23,69 | 26,06 | 1.094,52 |



Estado de São Paulo

| 6.27 | condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | 95781 | unid. | 10,00 | 26,60 | 29,26 | 292,60 |
|------|--|-----------|-------|-------|----------|----------|-----------|
| 6.28 | Cabo de cobre flexível de 3 x 4 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C | 39.24.153 | m | 50,00 | 12,43 | 13,67 | 683,50 |
| 6.29 | Eletroduto de aço galvanizado, classe semi pesado, dn 40 mm (1 1/2), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. Af_11/2016_p | 95748 | m | 16,00 | 38,26 | 42,08 | 673,28 |
| 7.0 | HIDRAULICA - BOMBEIROS | | | | | | 14.321,78 |
| 7.1 | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão ranhurada, Dn 65 (2 1/2", instalado em prumadas - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | 92336 | В | 60,00 | 68,18 | 75,00 | 4.500,00 |
| 7.2 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 1/2, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2016 | 94499 | unid. | 4,00 | 209,70 | 230,67 | 922,68 |
| 7.3 | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2 1/2´ | 47.05.060 | unid. | 4,00 | 319,24 | 351,16 | 1.404,64 |
| 7.4 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 5 cv, monoestágio, Hmam= 14 a 26 mca, Q= 56 a 30 m³/h | 43.10.110 | unid. | 1,00 | 3.027,70 | 3.330,47 | 3.330,47 |
| 7.5 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 1 cv, monoestágio trifásico, Hman= 8 a 25 mca e Q= 11 a 1,50 m³/h | 43.10.750 | unid. | 1,00 | 1.074,50 | 1.181,95 | 1.181,95 |
| 7.6 | Esguicho latão com engate rápido, DN= 1 1/2′, jato regulável | 50.01.220 | unid. | 8,00 | 141,94 | 156,13 | 1.249,04 |
| 7.7 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_12/2015 (BASE BOMBA) | 92779 | kg | 24,68 | 5,25 | 5,77 | 142,40 |



| 7.8 | Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1), preparo mecânico com betoneira 600 l. Af_07/2016 (BASE BOMBA) | 94970 | m³ | 0,40 | 240,00 | 264,00 | 105,60 |
|-----|--|-----------|-------|-------|----------|----------|------------|
| 7.9 | Cavalete pressurização c/ pressostato (valvula de fluxo) com sensor diafragma | Cotação | unid. | 1,00 | 1.350,00 | 1.485,00 | 1.485,00 |
| 8.0 | ADEQUAÇÃO BOMBEIRO (De acordo com IT-11/2018 Corpo de Bombeiros do Estado de SP) | | | | | | 304.354,18 |
| 8.1 | Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 Lâmpadas de 11 W | 50.05.260 | unid. | 26,00 | 224,40 | 246,84 | 6.417,84 |
| 8.2 | Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 V/12 | 50.05.270 | unid. | 1,00 | 632,18 | 695,40 | 695,40 |
| 8.3 | Hidrante de coluna com duas saídas, 4'x 2 1/2' - simples | 50.01.180 | unid. | 8,00 | 1.050,00 | 1.155,00 | 9.240,00 |
| 8.4 | Abrigo de hidrante de 1 1/2' completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m) | 50.01.320 | unid. | 8,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 9.680,00 |
| 8.5 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | 50.10.100 | unid. | 8,00 | 109,15 | 120,06 | 960,48 |
| 8.6 | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg | 50.10.120 | unid. | 10,00 | 162,98 | 179,28 | 1.792,80 |
| 8.7 | Luminária para balizamento ou aclaramento de sobrepor completa com lâmpada fluorescente compacta de 9 W (BALIZAMENTO) | 50.05.240 | unid. | 9,00 | 144,48 | 158,93 | 1.430,37 |
| 8.8 | Luminária para balizamento ou aclaramento de sobrepor completa com lâmpada fluorescente compacta de 9 W (ACLARAMENTO) | 50.05.240 | unid. | 16,00 | 144,48 | 158,93 | 2.542,88 |



Estado de São Paulo

| 8.9 | Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro | 50.01.090 | unid. | 6,00 | 88,00 | 96,80 | 580,80 |
|------|--|------------------|-------|--------|----------|----------|---------------|
| 8.10 | Sirene tipo corneta de 12 V | 50.05.280 | unid. | 8,00 | 53,80 | 59,18 | 473,44 |
| 8.11 | Acionador manual quebra-vidro endereçável | 50.05.450 | unid. | 8,00 | 133,17 | 146,49 | 1.171,92 |
| 8.12 | Detector óptico de fumaça com base endereçável | 50.05.430 | unid. | 21,00 | 182,85 | 201,13 | 4.223,73 |
| 8.13 | Porta de ferro de abrir tipo barra chata, com requadro e guarnição completa. (Portas Entrada) | 73933/004 | m² | 22,05 | 413,29 | 454,62 | 10.024,37 |
| 8.14 | Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical completa, com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 1,70 a 2,60 m | 28.20.850 | cj | 3,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 3.630,00 |
| 8.15 | Corrimão simples, diâmetro externo = 1 1/2", em aço galvanizado. AF_04/2019_(De acordo com IT-11/2018 Corpo de Bombeiros do Estado de SP) | 99855 | m | 256,71 | 40,00 | 44,00 | 11.295,24 |
| 8.16 | Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral | 04.09.100 - CPOS | m² | 676,83 | 20,95 | 23,04 | 15.594,16 |
| 8.17 | Guarda corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de 1.1/2 espaçados de 1,20m, travessa superior de 2, gradil formado por barras chatas em ferro 32x4, 8mm, fixado com chumbador mecânico. AF_04/2019. (De acordo com IT-11/2018 Corpo de Bombeiros do Estado de SP) | 99839 | m | 887,75 | 230,00 | 253,00 | 224.600,75 |
| 9.0 | ESCADAS P/ CAMAROTES SUPERIORES E INFER | IOR E PALCO | | | | | R\$ 28.850,80 |
| | DEMOLIÇÕES | | | | | | 187,31 |
| 9.1 | Demolição manual de concreto simples | 03.01.020 CPOS | m³ | 0,96 | 148,50 | 163,35 | 156,82 |



Estado de São Paulo

| 9.2 | Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento | 97622 | m³ | 0,59 | 46,99 | 51,69 | 30,50 |
|------|--|-------|----|--------|--------|--------|-----------|
| | INFRA ESTRUTURA | | | | | | 8.876,50 |
| 9.3 | Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, sem previsão de fôrma | 96522 | m³ | 2,18 | 125,88 | 138,47 | 301,86 |
| 9.4 | Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 25 cm de diâmetro, até 9 m de comprimento, concreto lançado por caminhão betoneira (exclusive mobilização e desmobilização). Af_02/2015 | 90877 | m | 92,00 | 38,35 | 42,18 | 3.880,56 |
| 9.5 | Montagem de armadura longitudinal de estacas de seção circular, diâmetro = 10,0 mm. Af_11/2016 | 95577 | kg | 128,33 | 6,78 | 7,46 | 957,34 |
| 9.6 | Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6,3mm, utilizando em estruturas diversas. | 92792 | kg | 48,25 | 4,97 | 5,47 | 263,93 |
| 9.7 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10mm - Montagem. AF_06/2017 | 96546 | kg | 186,68 | 7,65 | 8,41 | 1.569,98 |
| 9.8 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edifícação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10.0 mm - montagem. Af_12/2015 | 92778 | kg | 5,92 | 7,58 | 8,34 | 49,37 |
| 9.9 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edifícação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6.3mm - montagem. Af_12/2015 | 92776 | kg | 3,78 | 10,20 | 11,22 | 42,41 |
| 9.10 | Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1), preparo mecânico com betoneira 600 l. Af_07/2016 | 94970 | m³ | 6,86 | 240,00 | 264,00 | 1.811,04 |
| | SUPER ESTRUTURA | | | | | | 11.365,59 |
| 9.11 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edifícação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12.5 mm - montagem. Af_12/2015 | 92779 | kg | 341,48 | 5,25 | 5,77 | 1.970,34 |



Estado de São Paulo

| 9.12 | Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6,3mm, utilizando em estruturas diversas. | 92792 | kg | 101,37 | 4,97 | 5,47 | 554,49 |
|------|---|-----------|----|--------|--------|--------|----------|
| 9.13 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções maior que 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 10 utilizações. Af_12/2015 | 92431 | m² | 39,08 | 38,03 | 41,83 | 1.634,72 |
| 9.14 | Montagem e desmontagem de fôrma para escadas, com 2 lances, em madeira serrada, 2 utilizações. AF_01/2017 | 95938 | m² | 14,88 | 214,29 | 235,72 | 3.507,51 |
| 9.15 | Armação de escada, com 2 lances, de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0mm - Montagem. Af_01/2017 | 95946 | kg | 95,51 | 7,43 | 8,17 | 780,32 |
| 9.16 | Armação de escada, com 2 lances, de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0mm - Montagem. Af_01/2017 | 95945 | kg | 22,12 | 10,40 | 11,44 | 253,05 |
| 9.17 | Armação de escada, com 2 lances, de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 6,3mm - Montagem. Af_01/2017 | 95944 | kg | 18,72 | 12,93 | 14,22 | 266,20 |
| 9.18 | Laje pré-moldada p/piso, sobrecarga 200kg/m², vãos até 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap. c/conc fck=20MPa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa | 74202/002 | m² | 4,80 | 71,68 | 78,85 | 378,48 |
| 9.19 | Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1), preparo mecânico com betoneira 600 l. Af_07/2016 | 94970 | m³ | 7,46 | 240,00 | 264,00 | 1.969,44 |
| 9.20 | Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento. Af_03/2016 | 93194 | m | 2,00 | 23,20 | 25,52 | 51,04 |
| | ALVENARIA | | | | | | 1.559,46 |



Estado de São Paulo

| 9.21 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 09x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_06/2014 | 87496 | m² | 8,36 | 69,49 | 76,44 | 639,04 |
|------|---|-----------|----|-------|--------|--------|----------|
| 9.22 | Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1 vez (espessura 20cm), assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal, areia) | 72131 | m² | 7,14 | 117,19 | 128,91 | 920,42 |
| | ATERRO | | | | | | 947,03 |
| 9.23 | Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. AF_05/2016 | 94342 | m³ | 9,19 | 93,68 | 103,05 | 947,03 |
| | REVESTIMENTO | | | | | | 2.524,38 |
| 9.24 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400 l. Af_06/2014 | 87879 | m² | 80,19 | 3,00 | 3,30 | 264,63 |
| 9.25 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014 | 87529 | m² | 80,19 | 25,62 | 28,18 | 2.259,75 |
| | ESQUADRIAS | | | | | | 1.527,52 |
| 9.26 | Porta de ferro de abrir tipo barra chata, com requadro e guarnição completa. | 73933/004 | m² | 3,36 | 413,29 | 454,62 | 1.527,52 |
| | PINTURA | | | | | | 1.863,01 |
| 9.27 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. AF_06/2014 | 88485 | m² | 33,01 | 2,32 | 2,55 | 84,18 |
| 9.28 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. AF_06/2014 | 88488 | m² | 33,01 | 13,75 | 15,12 | 499,11 |
| 9.29 | Pintura esmalte acetinado, duas demãos, sobre superficie metálica | 73924/002 | m² | 6,72 | 28,44 | 31,28 | 210,20 |
| 9.30 | Pintura acrilica em piso cimentado duas demaos | 74245/001 | m² | 63,36 | 15,35 | 16,88 | 1.069,52 |
| 10.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | 5.432,70 |



| 10.1 | Limpeza final da obra | 9537 | m² | 1.990,00 | 2,48 | 2,73 | 5.432,70 |
|---------|---|--------------------------|----------|------------------------|------------|-----------|----------------|
| TOTAL I | DO EMPREENDIMENTO | | | | | | R\$ 598.804,82 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | OBS: Foi utilizado o detalhamento de encargos socia | iis estabelecidos no SII | NAPI - S | SP DESONEI | RADO / CPO | S Boletim | 176. |
| | | | | | | | |
| | Tanabi, 03 de dezembro de 2019. | | | | | | |
| | Tallabi, 03 de dezembio de 2019. | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FELIPE C. PELEGRINO | | | | O DA SILVE | IRA | |
| | Engº Civil - CREA: 5070179581 | | Tanabi | o Municipal d i-SP. | е | | |
| | Resp. Tecnico. | | | | | | |