



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANABI – SP
Rua Dr. Cunha Junior, 242 – Centro – Cep: 15.170-000
Fone/Fax (17) 3272-9000 / 3272-9002 – CNPJ: 45.157.104/0001-42



**ANEXO I – TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2020.
PLANILHA ORÇAMENTARIA E CRONOGRAMA**

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CASA CIVIL
SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO COM MUNICÍPIOS

MUNICÍPIO:
TANABI-SP

DATA BASE:
Março/2020

OBJETO:

Obra de Recapeamento asfáltico

PRAZO PROPOSTO

INICIO: data da assinatura do convênio.

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	1ª ETAPA		2ª ETAPA		3ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO 720 DIAS		PERÍODO	DIAS	PERÍODO	DIAS	
			Prazo de liberação: em 30 dias após a ordem de serviço.	PRAZO DE EXECUÇÃO 690 DIAS	Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO: DE EXECUÇÃO DIAS	Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO: DE EXECUÇÃO DIAS	
1	Recapeamento asfáltico, sobre asfalto (3 cm capa asfáltica)	M²	4.532,03		0,00		0,00	4.532,03	
		R\$	150.476,24		0,00		0,00	150.476,24	
2	Sinalização	M²	59,50		0,00		0,00	59,50	
		R\$	853,23		0,00		0,00	853,23	
3	Sinalização (Placa nome de rua)	Unid.	4,00		0,00		0,00	4,00	
		R\$	1.044,67		0,00		0,00	1.044,67	
PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS									
RECURSOS ESTADUAIS			150.000,00		0,00		0,00	150.000,00	
RECURSOS PRÓPRIOS			2.374,14		0,00		0,00	2.374,14	
TOTAL			152.374,14		0,00		0,00	152.374,14	

ASSINATURA _____

FELIPE C. PELEGRINO – ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: 5070179581
ART/RRT: 28027230200368748



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANABI-SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA INFRAESTRUTURA

OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

LOCAL: Rua Polenice Celeri. Mauricio Lima Basso e Thomaz de Carvalho – Trecho 01/02/03.
BOLETIM 177 - CPOS

FUNTE	CÓDIGO N.	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO(R\$)	QUANTIDADE	VALOR TOTAL DO CONVÊNIO(R\$)
		1	Recapeamento asfáltico, sobre asfalto (3 cm capa asfáltica)				
CPOS	54.01.410	1.1	Varrição de pavimento para recapeamento	m ²	0,54	4.532,03	2.447,29
CPOS	54.03.230	1.2	Imprimação Betuminosa Ligante	m ²	4,57	4.532,03	20.711,35
CPOS	54.03.210	1.3	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a Quente (CBUQ)	m ³	914,87	135,96	124.386,41
CPOS	02.08.020	1.4	Placa de Identificação (2,00 x 3,00)	m ²	488,53	6,00	2.931,18
		2	Sinalização				
Sinapi	72947	2.1	Sinaliz. Horiz. Com tinta retrorefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro (legenda pare + faixa de retenção + faixa divisão em vias de mão dupla)	m ²	14,34	59,50	853,23



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANABI – SP
Rua Dr. Cunha Junior, 242 – Centro – Cep: 15.170-000
Fone/Fax (17) 3272-9000 / 3272-9002 – CNPJ: 45.157.104/0001-42



		3	Sinalização (Placa nome de rua)				
Sinapi	73916/002	3.1	Placa de sinalização em chapa de aço num. 16 c/ pintura refletiva (0,45 x 0,25m)	Unid.	106,63	4,00	426,52
D.E.R	28.06.12.99	3.2	Suporte tubular galvanizado 2 1/2"	m	123,63	5,00	618,15
			TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS				152.374,14

Tanabi, 05 de junho de 2020.

FELIPE CAPRARI PELEGRINO
CREA Nº 5070179581 – ART: 28027230191511641