



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANABI – SP
Rua Dr. Cunha Junior, 242 – Centro – Cep: 15.170-000
Fone/Fax (17) 3272-9000 / 3272-9002 – CNPJ: 45.157.104/0001-42



**ANEXO I – TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2020.
PLANILHA ORÇAMENTARIA E CRONOGRAMA**

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CASA CIVIL
SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO
COM MUNICÍPIOS**

**MUNICÍPIO:
TANABI-SP**

**DATA
BASE:
Março/2020**

OBJETO:

Obra de Recapeamento asfáltico

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: data da assinatura do convênio.

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	1ª ETAPA	2ª ETAPA	3ª ETAPA	TOTAL
			PERIODO 720 DIAS	PERIODO DIAS	PERIODO DIAS	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANABI – SP
Rua Dr. Cunha Junior, 242 – Centro – Cep: 15.170-000
Fone/Fax (17) 3272-9000 / 3272-9002 – CNPJ: 45.157.104/0001-42



			Prazo de liberação: em 30 dias após a ordem de serviço.	PRAZO DE EXECUÇÃO 690 DIAS	Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO DIAS	Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO DIAS	
1	Recapeamento asfáltico, sobre asfalto (3 cm capa asfáltica)	M²		3.633,39		0,00		0,00	3.633,39
		R\$		121.220,19		0,00		0,00	121.220,19
2	Sinalização	M²		37,00		0,00		0,00	37,00
		R\$		530,58		0,00		0,00	530,58
3	Sinalização (Placa nome de rua)	Unid		8,00		0,00		0,00	8,00
		R\$		2.089,34		0,00		0,00	2.089,34
PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS									
RECURSOS ESTADUAIS				100.000,00		0,00		0,00	100.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS				23.840,11		0,00		0,00	23.840,11
TOTAL				123.840,11		0,00		0,00	123.840,11

ASSINATURA _____

FELIPE C.
CREA/CAU: 5070179581

PELEGRINO

–

ENGENHEIRO

CIVIL

ART/RRT:

28027230200368961



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TANABI-SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA INFRAESTRUTURA

OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

LOCAL: Rua Felipe Liebana Torres, Mauricio Lima Basso e Manoel Pereira Leal.
BOLETIM 177 - CPOS

FONTES	CÓDIGO N.	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO(R\$)	QUANTIDADE	VALOR TOTAL DO CONVÊNIO(R\$)
		1	Recapeamento asfáltico, sobre asfalto (3 cm capa asfáltica)				
CPOS	54.01.410	1.1	Varrição de pavimento para recapeamento	m ²	0,54	3.633,39	1.962,03
CPOS	54.03.230	1.2	Imprimação Betuminosa Ligante	m ²	4,57	3.633,39	16.604,59
CPOS	54.03.210	1.3	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a Quente (CBUQ)	m ³	914,87	109,00	99.722,39
CPOS	02.08.020	1.4	Placa de Identificação (2,00 x 3,00)	m ²	488,53	6,00	2.931,18
		2	Sinalização				
Sinapi	72947	2.1	Sinaliz. Horiz. Com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro (legenda pare + faixa de retenção + faixa divisão em vias	m ²	14,34	37,00	530,58



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANABI – SP
Rua Dr. Cunha Junior, 242 – Centro – Cep: 15.170-000
Fone/Fax (17) 3272-9000 / 3272-9002 – CNPJ: 45.157.104/0001-42



			de mão dupla)				
		3	Sinalização (Placa nome de rua)				
Sinapi	73916/002	3.1	Placa de sinalização em chapa de aço num.16 c/ pintura refletiva (0,45 x 0,25 m)	Unid.	106,63	8,00	853,04
D.E.R	28.06.12.99	3.2	Suporte tubular galvanizado 2 1/2"	M	123,63	10,00	1.236,30
			TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS				123.840,11

Tanabi, 16 de junho de 2020.

FELIPE C. PELEGRINO
CREA Nº 5070179581 – ART: 28027230200368961