

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA****OBJETO: Reforma ESF Newton José Cucolicchio****ENDEREÇO: Rua Sebastião José Gama, nº 03, Boa Vista****CPOS - BOLETIM 193 - DESONERADO****SINAPI DESONERADO - ABRIL/2024**

					BDI adotado pela Prefeitura	0,00%	29/04/2024	
FUNTE	CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. S BDI	VALOR UNIT. C BDI	TOTAL C/ BDI
		<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS GERAIS</b>					<b>R\$ 7.664,08</b>
SINAPI	96116	1.1	Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura bidirecional de fixação. af_08/2023_ps	m²	4,50	R\$ 62,20	R\$ 62,20	R\$ 279,90
CDHU	46.03.060	1.2	Tubeo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R'. DN= 150 mm, inclusive conexões	m	34,85	R\$ 154,67	R\$ 154,67	R\$ 5.390,25
SINAPI	103005	1.3	Caixa com grelha retangular de ferro fundido, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,15 x 1,00 x 0,3 m.	unid.	2,00	R\$ 595,95	R\$ 595,95	R\$ 1.191,90
CDHU	11.01.100	1.4	Concreto usinado, fck = 20 Mpa	m³	1,52	R\$ 453,25	R\$ 453,25	R\$ 688,94
CDHU	11.16.020	1.5	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	1,52	R\$ 74,40	R\$ 74,40	R\$ 113,09
		<b>2.0</b>	<b>SALA DA ENFERMEIRA</b>					<b>R\$ 970,88</b>
CDHU	03.04.020	2.1	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	m²	8,28	R\$ 10,58	R\$ 10,58	R\$ 87,60
CDHU	05.07.040	2.2	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m³	0,83	R\$ 105,26	R\$ 105,26	R\$ 87,37
CDHU	17.01.050	2.3	Regularização de piso com nata de cimento	m²	8,28	R\$ 25,50	R\$ 25,50	R\$ 211,14
CDHU	18.06.102	2.4	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção B11b, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	m²	8,28	R\$ 45,64	R\$ 45,64	R\$ 377,90
CDHU	18.06.103	2.5	Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção B11b, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	m	10,90	R\$ 6,39	R\$ 6,39	R\$ 69,65
CDHU	18.06.410	2.6	Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm	m²	8,28	R\$ 11,56	R\$ 11,56	R\$ 95,72
CDHU	18.06.510	2.7	Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm	m	10,90	R\$ 1,26	R\$ 1,26	R\$ 13,73
CDHU	14.04.200	2.8	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 9 cm	m²	0,24	R\$ 66,26	R\$ 66,26	R\$ 15,90
CDHU	17.02.020	2.9	Chapisco	m²	0,48	R\$ 6,37	R\$ 6,37	R\$ 3,06
CDHU	17.02.220	2.10	Reboco	m²	0,48	R\$ 11,71	R\$ 11,71	R\$ 5,62
CDHU	33.02.060	2.11	Massa corrida a base de PVA	m²	0,24	R\$ 13,28	R\$ 13,28	R\$ 3,19
		<b>3.0</b>	<b>PINTURA</b>					<b>R\$ 27.011,00</b>
SINAPI	100725	3.1	Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra	m²	145,60	R\$ 28,33	R\$ 28,33	R\$ 4.124,85
SINAPI	102209	3.2	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, uma demão	m²	117,18	R\$ 9,50	R\$ 9,50	R\$ 1.113,21
SINAPI	104641	3.3	Pintura látex acrílica econômica, aplicação manual em paredes, duas demãos	m²	308,90	R\$ 10,28	R\$ 10,28	R\$ 3.175,49
CDHU	33.10.041	3.4	Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo	m²	182,50	R\$ 32,20	R\$ 32,20	R\$ 5.876,50
CDHU	33.02.060	3.5	Massa corrida a base de PVC	m²	30,89	R\$ 13,28	R\$ 13,28	R\$ 410,22
CDHU	17.20.140	3.6	Revestimento texturizado acrílico com microagregados minerais	m²	402,97	R\$ 30,55	R\$ 30,55	R\$ 12.310,73
			<b>TOTAL GERAL</b>					<b>R\$ 35.645,96</b>

TANABI, 29 DE ABRIL DE 2024

Alexandre Silveira Bertolini  
Prefeito do município de Tanabi

Rodivani Rodrigues Cambiaghi  
Engenheiro civil - CREA nº 5062211234  
Secretário de obras

Cecília Avanço Nissida  
Engenheira Civil - CREA 5063407242  
ART: 28027230230633377