

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA****OBJETO: PINTURA DA UBS MOACIR MARTINS VASCONCELOS****RUA ARGENTINA - BAIRRO: IBIPORANGA****CDHU - BOLETIM 192 - DESONERADO****SINAPI DESONERADO - DEZEMBRO/23****BDI adotado pela Prefeitura****0,00%****14/02/2024**

FONTE	CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. S BDI	VALOR UNIT. C BDI	TOTAL C/ BDI
		1.0	PINTURA					R\$ 20.620,39
CDHU	17.20.140	1.1	Revestimento texturizado acrílico com microagregados minerais	m²	545,71	R\$ 31,12	R\$ 31,12	R\$ 16.982,50
SINAPI	100725	1.2	Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão).	m²	87,44	R\$ 28,26	R\$ 28,26	R\$ 2.471,05
CDHU	33.06.020	1.3	Acrílico para quadras e pisos cimentados	m²	50,71	R\$ 23,01	R\$ 23,01	R\$ 1.166,84
		2.0	PISO					R\$ 5.463,66
CDHU	55.01.070	2.1	Limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos	m²	145,31	R\$ 6,05	R\$ 6,05	R\$ 879,13
CDHU	17.40.150	2.2	Resina acrílica para piso de granilite	m²	145,31	R\$ 31,55	R\$ 31,55	R\$ 4.584,53
		3.0	COBERTURA					R\$ 35.842,89
CDHU	15.03.030	3.1	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	kg	782,16	R\$ 23,82	R\$ 23,82	R\$ 18.631,05
CDHU	16.13.130	3.2	Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido	m²	65,18	R\$ 157,02	R\$ 157,02	R\$ 10.234,56
CDHU	16.33.022	3.3	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	m	17,40	R\$ 101,79	R\$ 101,79	R\$ 1.771,15
CDHU	16.33.052	3.4	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	m	11,65	R\$ 142,79	R\$ 142,79	R\$ 1.663,50
CDHU	46.02.070	3.5	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	12,00	R\$ 70,50	R\$ 70,50	R\$ 846,00
SINAPI	100725	3.6	Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão).	m²	65,18	R\$ 28,26	R\$ 28,26	R\$ 1.841,99
composição sinapi	104473	3.7	Composição paramétrica de ponto elétrico de iluminação, com interruptor simples, em edifício residencial com eletroduto embutido em rasgos nas paredes, incluso tomada, eletroduto, cabo, rasgo e chumbamento (sem luminária e lâmpada), af_11/2022	unid	4,00	R\$ 168,86	R\$ 168,86	R\$ 675,44
CDHU	41.20.080	3.8	Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta	unid	4,00	R\$ 9,91	R\$ 9,91	R\$ 39,64
CDHU	41.02.580	3.9	Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm	unid	4,00	R\$ 34,89	R\$ 34,89	R\$ 139,56
		4.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 5.160,53
CDHU	55.01.020	4.1	Limpeza final da obra	m²	237,34	R\$ 12,35	R\$ 12,35	R\$ 2.931,15
SINAPI	101512	4.2	Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de embutir, cabo de 35 mm² e disjuntor din 50A	unid	1,00	R\$ 2.229,38	R\$ 2.229,38	R\$ 2.229,38
			TOTAL GERAL					R\$ 67.087,47

TANABI, 30 DE ABRIL DE 2024

Alexandre Silveira Bertolini
Prefeito do município de TanabiRodivani Rodrigues Cambiaghi
Engenheiro civil - CREA nº 5062211234
Secretário de obrasCecília Avanço Nissida
Engenheira Civil - CREA 5063407242
ART: 28027230230633377