

OBRA :REFORMA DA SEDE DO SAAT com 102,88m2

Rua José Siriane s/ n°, Bairro Centro

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	COD.	UNID.	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL	V. com BDI
1.0	SUPER-ESTRUTURA						
1.1	Concreto dosado e lançado Fck = 20 Mpa	11.01.130	m3	0,91	509,9	464,01	570,73
1.2	Aço CA - 50 A	10.01.040	kg	65	10,48	681,20	837,88
1.3	Forma de madeira	09.01.030	m2	1,82	254,29	462,81	569,25
1.4	Laje de concreto, inclusive escoramento	13.02.210	m2	96,12	254,63	24475,04	30104,29
2.0	ALVENARIA				0		
2.1	Bloco cerâmico 1/2 tijolo	14.04.200	m2	67,695	69,64	4714,28	5798,56
2.2	Bloco cerâmico 1 tijolo	14.04.220	m2	67,695	93,08	6301,05	7750,29
3.0	COBERTURA						
3.1	Estrutura metálica c/ calhas e rufos	15.03.030	kg	1057,32	27,3	28864,84	35503,75
3.2	Telha Aço Galv.natural Trapez.e=0,5mm h=40,0mm	16.12.020	m2	96,12	105,17	10108,94	12434,00
4.0	REVESTIMENTO						
4.1	Chapisco de areia e cimento	17.02.020	m2	99,76	6,81	679,37	835,62
4.2	Reboco e emboco	17.02.220	m2	97,94	12,65	1238,94	1523,90
5.0	DEMOLIÇÕES						
5.1	Demolição manual de lajes pré-moldadas, incluindo revestimento	03.01.060	m2	65	28,94	1881,10	2313,75
5.2	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	03.02.040	m2	96,12	77,16	7416,62	9122,44
5.3	Demolição manual de Asulejo	03.03.040	m2	75,54	5,79	437,38	537,97
5.4	Demolição manual de Piso	03.03.060	m2	96,12	9,65	927,56	1140,90
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
6.1	Eletroduto corrugado flexível Ø 20 mm	38.19.020	m	30	16,75	502,50	618,08
6.2	Fio de cobre isolado para 750V, 2,5 mm2	39.26.020	m	25	5,74	143,50	176,51
6.3	Luminária Led embutir	41.31.080	unid.	13	160,41	2085,33	2564,96
7.0	PISO						
7.1	Cerâmica Esmaltada PEI-5	33.02.060	m2	96,12	48,62	4673,35	5748,23
7.2	Azulejo PEI-5	33.02.060	m2	75,54	48,62	3672,75	4517,49
8.0	PINTURA						
8.1	Látex com massa corrida (Pintura interna 2 demão)	33.02.060	m2	201,35	42,64	8585,56	10560,24
8.2	Látex com selador (Pintura externa 2 demão)	33.10.010	m2	201,35	28,31	5700,22	7011,27
8.3	Esmalte em esquadrias metálicas (2 demão)	33.10.041	m2	2,4	34,18	82,03	100,90
9.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
9.1	Limpeza geral da obra	55.01.020	m2	102,88	13,5	1388,88	1708,32
	TOTAL GERAL					115487,25	142049,32

ARTHUR HOPPNER NETO

Eng° Civil

CREA: 5061326970