



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANABI

OBJETO: Serviço de Instalação de Iluminação do Estádio Municipal Alberto Victolo

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CDHU - BOLETIM 197

BDI adotado pela Prefeitura

25,00%

FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. S BDI	VALOR UNIT. C BDI	TOTAL C/ BDI
		1.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES					
CDHU	P.18.000.050272	1.1 Quadro de embutir em chapa de aço, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on de 150 A, QDETG-U II, ref. 904502 da Cemar ou equivalente	unid	4,00	R\$ 456,12	R\$ 570,15	R\$ 2.280,60
CDHU	P.26.000.044616	1.2 Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380V, corrente de 10 até 50A, conforme selo de conformidade do INMETRO da Piel Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB ou equivalente (10A)	unid	36,00	R\$ 113,25	R\$ 141,56	R\$ 5.096,16
CDHU	P.26.000.044616	1.3 Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380V, corrente de 10 até 50A, conforme selo de conformidade do INMETRO da Piel Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB ou equivalente (40A)	unid	4,00	R\$ 113,25	R\$ 141,56	R\$ 566,24
CDHU	P.12.000.049754	1.4 Supressor de surto monofásico, In 20 KA, I _{max} de surto de 50 até 80 KA; ref. Spw275-60 da Weg, VCI-Slim 60KA da Clamper, LK385 da Lukma ou equivalente	unid	38,00	R\$ 108,53	R\$ 135,66	R\$ 5.155,08
CDHU	B.07.000.049501	1.5 Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scotch 33MR ou equivalente - uso especial	unid	10,00	R\$ 30,58	R\$ 38,23	R\$ 382,30
Cotação	x	1.6 Terminal amarelo pino pré isolado cabo 4mm ² a 6 mm ²	unid	50,00	R\$ 0,30	R\$ 0,38	R\$ 19,00
CDHU	P.30.000.042454	1.7 Terminal de compressão para cabo 2,5mm ² - Azul	unid	100,00	R\$ 0,92	R\$ 1,15	R\$ 115,00
CDHU	P.30.000.049430	1.8 Terminal de pressão para cabo 6 até 10mm ² (8AWG) - Olhal pre isolado	unid	15,00	R\$ 7,34	R\$ 9,18	R\$ 137,70
Cotação	x	1.9 Abraçadeira enforca gato 38 mm	unid	50,00	R\$ 0,40	R\$ 0,50	R\$ 25,00
CDHU	P.30.000.049430	1.10 Terminal de pressão para cabo 6 até 10mm ² (8AWG) - Pino Vermelho	unid	5,00	R\$ 7,34	R\$ 9,18	R\$ 45,90
CDHU	P.30.000.049582	1.11 Terminal de pressão para cabo 16mm ² (6AWG) - Olhal Azul	unid	5,00	R\$ 1,17	R\$ 1,46	R\$ 7,30
CDHU	P.30.000.049431	1.12 Terminal de pressão para cabo 25mm ² (4AWG) - Pino Azul	unid	10,00	R\$ 10,61	R\$ 13,26	R\$ 132,60
Cotação	x	1.13 LUMINARIA PROJ POWER 1200 w, Enerlight, philips ou equivalente	unid	36,00	R\$ 6.100,00	R\$ 7.625,00	R\$ 274.500,00
CDHU	B.01.000.020119	1.14 Engenheiro senior de elétrica	h	160,00	R\$ 92,58	R\$ 115,73	R\$ 18.516,80
CDHU	B.01.000.010115	1.15 Eletricista	h	320,00	R\$ 13,69	R\$ 17,11	R\$ 5.475,20
CDHU	B.01.000.010116	1.16 Ajudante eletricista	h	640,00	R\$ 9,39	R\$ 11,74	R\$ 7.513,60

TOTAL GERAL**R\$ 319.968,48**

TANABI, 17 DE JUNHO DE 2025