

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANABI OBJETO: REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA PRAÇA "JOÃO ALVES MONTEIRO" PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				SINAPI - COM		BDI adotado pela Prefeitura	25,00%	02/02/2026
		CPOS - BOLETIM 200 - DESONERADO Desoneração - Outubro/25								
FONTE	CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. \$ BDI	VALOR UNIT. C BDI	TOTAL C/ BDI		
		1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 6.858,54		
CDHU 200	02.08.020	1.1	Placa de identificação para obra	m²	6,00	R\$ 914,47	R\$ 1.143,09	R\$ 6.858,54		
		2.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES					R\$ 164.302,71		
CDHU 200	03.06.060	2.1	Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive acomodação do material	m²	3.873,15	R\$ 11,77	R\$ 14,71	R\$ 56.974,04		
CDHU 200	03.01.240	2.2	Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	m²	2.015,60	R\$ 31,51	R\$ 39,39	R\$ 79.394,48		
CDHU 200	04.40.010	2.3	Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	m	1.586,43	R\$ 9,08	R\$ 11,35	R\$ 18.005,98		
CDHU 200	34.13.021	2.4	Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>15cm<30cm	unid	2,00	R\$ 768,94	R\$ 961,18	R\$ 1.922,36		
SINAPI	98527	2.5	Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,40 m e menor que 0,60 m.af_05/2018	unid	8,00	R\$ 257,57	R\$ 321,96	R\$ 2.575,68		
CDHU 200	07.01.020	2.6	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto (corte e aterro)	m³	273,56	R\$ 15,88	R\$ 19,85	R\$ 5.430,17		
		3.0	PISOS					R\$ 902.577,43		
CDHU 200	07.01.020	3.1	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	m³	269,48	R\$ 15,88	R\$ 19,85	R\$ 5.349,18		
SINAPI	97084	3.2	Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos tipo placa vibratória. af_09/2021	m²	5.540,76	R\$ 0,87	R\$ 1,09	R\$ 6.039,43		
CDHU 200	54.01.220	3.3	Base de bica corrida	m³	143,72	R\$ 232,51	R\$ 290,64	R\$ 41.770,78		
SINAPI	93681	3.4	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. af_10/2022	m²	1.796,51	R\$ 136,03	R\$ 170,04	R\$ 305.478,56		
CDHU 200	06.12.020	3.5	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg	m³	2,61	R\$ 63,14	R\$ 78,93	R\$ 206,01		
CDHU 200	11.01.130	3.6	Concreto usinado, fck = 25 Mpa	m³	309,19	R\$ 519,37	R\$ 649,21	R\$ 200.729,24		
CDHU 200	11.16.020	3.7	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M³	309,19	R\$ 86,19	R\$ 107,74	R\$ 33.312,13		
CDHU 200	17.03.100	3.8	Cimentado áspero com caneluras	m²	3.864,75	R\$ 41,42	R\$ 51,78	R\$ 200.116,76		
CDHU 200	54.06.040	3.9	Guia pré-moldada reta tipo PMSF 100 - fck 25 Mpa	m	513,01	R\$ 60,16	R\$ 75,20	R\$ 38.578,35		
CDHU 200	54.06.170	3.10	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSF em concreto com fck 25 MPa	m³	15,39	R\$ 896,85	R\$ 1.121,06	R\$ 17.253,11		
SINAPI	94277	3.11	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 80x08x08x25 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos. af_06/2016	m	1.126,47	R\$ 38,17	R\$ 47,71	R\$ 53.743,88		
		4.0	ILUMINAÇÃO					R\$ 49.055,61		
CDHU 200	41.10.400	4.1	Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera para uma luminária, altura de 3,00 m	unid	11,00	R\$ 693,57	R\$ 866,96	R\$ 9.536,56		
CDHU 200	41.11.704	4.2	Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 18000 lm, eficiência mínima 180 lm/W - potência de 100 W	unid	11,00	R\$ 648,24	R\$ 810,30	R\$ 8.913,30		
CDHU 200	37.13.660	4.3	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	unid	2,00	R\$ 260,98	R\$ 326,23	R\$ 652,46		
CDHU 200	39.03.182	4.4	Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	1.082,49	R\$ 11,42	R\$ 14,28	R\$ 15.457,96		
CDHU 200	39.03.174	4.5	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	33,00	R\$ 5,83	R\$ 7,29	R\$ 240,57		
CDHU 200	06.01.020	4.6	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	36,08	R\$ 51,10	R\$ 63,88	R\$ 2.304,79		
CDHU 200	06.11.040	4.7	Reatero manual apiloado sem controle de compactação	m³	36,08	R\$ 19,07	R\$ 23,84	R\$ 860,15		
CDHU 200	38.13.020	4.8	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios	m	360,83	R\$ 10,39	R\$ 12,99	R\$ 4.687,18		
CDHU 200	42.05.310	4.9	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h=250 mm	unid	11,00	R\$ 31,39	R\$ 39,24	R\$ 431,64		
CDHU 200	42.05.190	4.10	Haste de aterramento de 3/4" x 3 m	unid	11,00	R\$ 292,44	R\$ 365,55	R\$ 4.021,05		
CDHU 200	40.11.010	4.11	Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo	unid	1,00	R\$ 102,67	R\$ 128,34	R\$ 128,34		
CDHU 200	33.11.050	4.12	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	m²	29,76	R\$ 48,97	R\$ 61,21	R\$ 1.821,61		
		5.0	CONSTRUÇÃO CAMPO DE BOCHA					R\$ 189.326,30		
		5.1	INFRAESTRUTURA					R\$ 19.491,08		
CDHU 200	06.02.040	5.1.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,5 m	m³	7,54	R\$ 79,31	R\$ 99,14	R\$ 747,52		
CDHU 200	12.01.041	5.1.2	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	m	68,00	R\$ 79,83	R\$ 99,79	R\$ 6.785,72		
CDHU 200	11.18.040	5.1.3	Lastro de pedra britada	m³	1,88	R\$ 215,62	R\$ 269,53	R\$ 506,72		
CDHU 200	10.01.040	5.1.4	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa	kg	309,98	R\$ 9,84	R\$ 12,30	R\$ 3.812,75		
CDHU 200	10.01.060	5.1.5	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa	kg	88,01	R\$ 10,17	R\$ 12,71	R\$ 1.118,61		
CDHU 200	11.01.130	5.1.6	Concreto usinado, fck = 25 MPa	m³	7,54	R\$ 519,37	R\$ 649,21	R\$ 4.895,04		
CDHU 200	11.16.040	5.1.7	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	7,54	R\$ 172,38	R\$ 215,48	R\$ 1.624,72		
		5.2	SUPERESTRUTURA					R\$ 9.552,71		
CDHU 200	09.01.030	5.2.1	Forma em madeira comum para estrutura	m²	15,54	R\$ 245,32	R\$ 306,65	R\$ 4.765,34		
CDHU 200	11.01.130	5.2.2	Concreto usinado, fck = 25 MPa	m³	2,59	R\$ 519,37	R\$ 649,21	R\$ 1.681,45		
CDHU 200	11.16.060	5.2.3	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	2,59	R\$ 119,07	R\$ 148,84	R\$ 385,50		
CDHU 200	10.01.040	5.2.4	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa	kg	161,90	R\$ 9,84	R\$ 12,30	R\$ 1.991,37		
CDHU 200	10.01.060	5.2.5	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa	kg	57,36	R\$ 10,17	R\$ 12,71	R\$ 729,05		

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

723 de 745

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO

DATA DE EMISSÃO: 14/01/2025 09:07:59

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,80% (HORA) 47,74% (MÊS)

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 13/01/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
VINCULO.....: CAXIA REFERENCIAL				
103769	PAR DE TABRELAS DE CASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FOS	UN	CR	2.846,02
	NCRIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022			
0277	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ÁREAS VERDES			
88525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DI-	MÊ	CR	0,67
	ÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024			
88526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR	UN	CR	141,05
	OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024			
88527	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR	UN	CR	234,07
	OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024			
88528	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR	UN	CR	308,52
	OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024			
88529	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A	UN	CR	88,99
	0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024			
88530	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A	UN	CR	174,67
	0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024			
88531	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A	UN	CR	419,63
	0,60 M. AF_03/2024			
88532	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M. AF_0	UN	CR	33,50
	3/2024			
88533	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20	UN	CR	128,80
	M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024			
88534	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40	UN	CR	255,65
	M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024			
88535	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60	UN	CR	761,41
	M. AF_03/2024			
TOTALS DO VINCULO - AGRUPADORES:		9 COMPOSIÇÕES:		7.457

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

238 de 745

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO

DATA DE EMISSÃO: 14/01/2025 00:07:59

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,80%(HORA) 47,74%(MÊS)

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 13/01/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
VÍNCULO 1.000: CAIXA REFERENCIAL				
96623	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF 01/2024	M3	CR	174,13
96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *10 CM*. AF 01/2024	M3	CR	197,80
97082	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF 09/2021	M3	C	78,72
97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF 09/2021	M2	C	3,89
97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF 09/2021	M2	CR	0,82
97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2021	M2	CR	145,50
97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF 09/2021	M2	CR	1,74
97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF 09/2021	KG	CR	15,91
97089	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF 09/2021	KG	CR	14,51
97090	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-119. AF 09/2021	KG	CR	14,30
97091	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF 09/2021	KG	CR	13,74
97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF 09/2021	KG	CR	13,25
97093	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF 09/2021	KG	CR	12,18

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

411 de 745

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO

DATA DE EMISSÃO: 14/01/2025 00:07:59

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,80% (HORA) 47,74% (M25)

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 13/01/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL				
92406	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESURA 10 CM. AF 10/2022	M2	CR	121,69
93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORID O DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF 10/2022	M2	CR	105,60
93690	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLOR IDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF 10/2022	M2	CR	93,41
93881	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLOR IDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF 10/2022	M2	CR	112,38
97104	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCX = 40 MPA, ESPESUR A DE 15,0 CM. AF 04/2022	M2	CR	119,58
97105	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCX = 40 MPA, ESPESUR A DE 17,5 CM. AF 04/2022	M2	CR	134,90
97106	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCX = 40 MPA, ESPESUR A DE 20,0 CM. AF 04/2022	M2	CR	149,26
97107	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCX = 40 MPA, ESPESUR A DE 22,5 CM. AF 04/2022	M2	CR	170,28
97108	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCX = 40 MPA, ESPESUR A DE 25,0 CM. AF 04/2022	M2	CR	194,20
97109	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCX = 40 MPA, ESPESUR A DE 27,5 CM. AF 04/2022	M2	CR	214,57
97111	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCX = 30 MPA, ESPESUR A DE 15,0 CM. AF 04/2022	M2	CR	232,24
97112	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCX = 30 MPA, ESPESUR A DE 17,5 CM. AF 04/2022	M2	CR	262,65
97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF 04/2022	M2	CR	1,58

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

94277 199 de 745

PCI.917.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO

DATA DE EMISSÃO: 14/01/2025 00:07:59

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,80%(HORA) 47,74%(MBS)

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 13/01/2025

CODIGO	D E S C R I Ç Ã O	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL				
94269	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM M TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BAS E DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AP.01/2024	M	CR	76,07
94270	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM M TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BAS E DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AP.01/2024	M	CR	85,36
94271	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM M TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BAS E DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AP.01/2024	M	CR	92,90
94272	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM M TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BA SE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AP.01/2024	M	CR	105,33
94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONC M ETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFE RIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AP.01/2024	M	CR	44,18
94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONC M RETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFE RIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AP.01/2024	M	CR	47,37
94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONC M ETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFE RIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AP.01/2024	M	CR	40,21
94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONC M RETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFE RIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AP.01/2024	M	CR	43,40
94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONC M ETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFE RIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AP.01/2024	M	CR	35,56



Fone: (17) 99635-0663

Rua: Acacio Lemes de Faria, 233, Mario de Mattos, Tanabi/SP
CNPJ: 17.423.692/0001-83

ORÇAMENTO - Data: 27/01/2026

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TANABI

Jules F. Fuentes

Descrição: LETREIRO ENTRADA DO BAIRRO ECATÚ

Quantidade: 01 peças

Valor unitario: 7.500,00

Valor total: 7.500,00

Valor total: R\$ 7.500,00



ECATÚ

coração 1,05m altura
letras 0,80m altura

CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
COM PINTURA EM POLIURETANO AUTOMOTIVO.



17 99605-5189 17 99783-8071

criar.comunicacaovisual @criarvisual

14.590.344/0001-02

AV. JOSÉ EMIGDIO DE FARIA, 2108 - VILA MOREIRA

Mirassol, 13 de Janeiro de 2026.

A/C: PREFEITURA MUNICIPAL DE TANABI

DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
1ª OPÇÃO - ECATU COM 50CM DE ALTURA	R\$5.125,00
2ª OPÇÃO - ECATU COM 80 CM DE ALTURA	R\$8.455,00

OBS: BASE EM ACM E LETRAS METÁLICAS COM FUNDO EM PVC EXPANDIDO - INSTALADO NO LOCAL

NESSAS MEDIDAS SITADAS A 1ª OPÇÃO O CORAÇÃO FICA COM 75CM, E NA 2ª OPÇÃO O CORAÇÃO FICA COM 105CM

C.A. DA SILVA EDIÇÃO ME
CNPJ: 13.580.031/0001-00



1799106-9703



O R Ç A M E N T O

Cliente: Prefeitura de Tanabi

Data: 28 de Janeiro de 2026

Letras caixa em ACM - Amo Ecatú

Valor: R\$ **12.500,00**



Prazo de entrega: 30 dias úteis após o fechamento do pedido

Obs. Orçamento válido por 15 dias

Rua Egídio Violin, 14 - Nova Tanabi - Tanabi - SP
e-mail: criartsdigital@hotmail.com