

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANABI – SP

Rua Dr. Cunha Júnior, nº 242 – Centro – CEP 15.170-000  
Fone (17) 3272-9000 - CNPJ: 45.157.104/0001-42



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Endereço:	Rua Antilha s/n, Ibiporanga	Data do orçamento:	29/12/2025
Município:	Prefeitura Municipal de Tanabi	Ref. SINAPI 09/2025 / CDHU 199	
Objeto:	Reforma do Salão da EM Marciano Maciel da Silveira Ibiporanga		
	Informar BDI adotado pela Prefeitura:	20,34%	(de 20 a 30%)

VALORES EM R\$

Item	Descrição	Código SINAPI/ Fonte	un	Quant.	Preço un. SEM BDI	Preço un. com BDI	Preço Total
------	-----------	----------------------	----	--------	-------------------	-------------------	-------------

REFORMA DO SALÃO


<b>1.0</b>	<b>PISO</b>						<b>53.058,60</b>
1.1	Demolição manual de revestimento em massa de piso	03.03.060	m <sup>2</sup>	9,08	10,22	12,30	111,68
1.2	Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas	04.07.020	m <sup>2</sup>	8,88	12,68	15,26	135,51
1.3	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	05.07.050	m <sup>3</sup>	0,14	110,25	132,67	18,57
1.4	Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	18.08.032	m <sup>2</sup>	293,94	137,70	165,71	48.708,80
1.5	Rodapé em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	18.08.042	m	99,51	28,69	34,53	3.436,08
1.6	Peitoril e/ou soleira em ardósia, espessura de 2 cm e largura até 20 cm	19.03.290	m	5,50	97,90	117,81	647,96
<b>2.0</b>	<b>ESQUADRIAS</b>						<b>5.594,52</b>
2.1	Retirada de folha de esquadria em madeira de madeira sem revestimento	04.08.020	Unid.	3,00	22,66	27,27	81,81
2.2	Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, fixadas	04.08.040	m	19,70	1,74	2,09	41,17
2.3	Caixilho fixo tipo veneziana em alumínio anodizado, sob medida - branco Batente 2,10m - Folha 1,70m (média 1,33m <sup>2</sup> por porta)	25.01.470	m <sup>2</sup>	2,66	1.447,29	1.741,67	4.632,84
2.4	Porta veneziana de abrir em alumínio - cor branca	25.02.211	Unid.	1,00	696,94	838,70	838,70
<b>3.0</b>	<b>FORRO</b>						<b>53.449,85</b>
3.1	Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo	22.02.030	m <sup>2</sup>	360,49	123,21	148,27	53.449,85
<b>4.0</b>	<b>ELÉTRICA</b>						<b>6.504,15</b>
4.1	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W	41.31.040	unid.	15,00	355,83	428,21	6.423,15
4.2	Cabo de cobre de 2,5 mm <sup>2</sup> , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	39.02.016	m	15,00	4,49	5,40	81,00
<b>5.0</b>	<b>PINTURA</b>						<b>29.657,11</b>
5.1	Tinta látex em massa, inclusive preparo	33.10.020	m <sup>2</sup>	667,24	30,53	36,74	24.514,40
5.2	Acrílico para quadras e pisos cimentados	33.06.020	m <sup>2</sup>	68,39	26,20	31,53	2.156,34
5.3	Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com produtos químicos	03.10.080	m <sup>2</sup>	37,98	16,55	19,92	756,56
5.4	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	33.11.050	m <sup>2</sup>	37,98	48,79	58,71	2.229,81
<b>6.0</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>						<b>6.300,28</b>
6.1	Selante elástico monocomponente a base de poliuretano (PU) para juntas de dilatação - Para Tapar Furos no telhado e Reparos nas Calhas	32.07.226	m	10,00	7,41	8,92	89,20
6.2	Limpeza final da obra	55.01.020	m <sup>2</sup>	360,69	14,31	17,22	6.211,08

TOTAL DO EMPREENDIMENTO

R\$ 154.564,51

OBS: Foram utilizados os detalhamentos de encargos sociais estabelecidos no SINAPI - SP / CDHU - DESONARADOS

Tanabi, 14 de janeiro de 2026.

  
MAURÍCIO BASSO BOLPATO  
Engº Civil - CREA: 5069269304  
Resp. Técnico.

ALEXANDRE SILVEIRA BERTOLINI  
Prefeito do Município de Tanabi-SP